SIVOM

Services Techniques
Route de Jouet - 79210 MAUZÉ

Date : 16 octobre 2013

Mairie du Bourdet

79210 LE BOURDET

DEVIS

N° 13002-09

Aménagement de sécurité sur la RD 180 à l'Ile Bapaume
Section n°3 centre bourg (170m)
Pose de bordures de trottoir et de grilles avaloirs, reprofilage de chaussée en enrobé à chaud le long des bordures de trottoir. Sablage des trottoirs en calcaire 0/10
Création d'un plateau surélevé à l'intersection avec la route du Bourdet.

Désignation	Quantité	P.U. HT	Montant HT
Installation de chantier (forf.)	1	500,00 €	500,00 €
Fourniture et pose de bordures type AC1 (ml)	300	32,50 €	9 750,00 €
Fourniture et pose de grilles avaloir (u)	5	220,00 €	1 100,00 €
Fourniture et pose de tuyau CR8 d.160 (ml)	12	14,50 €	174,00 €
Signalisation horizontale (m²)	70	8,20 €	574,00 €
Fourniture et mise en œuvre de GNTA 0/20 (m²)	450	8,75 €	3 937,50 €
Evacuation des déblais (m3)	213	12,50 €	2 662,50 €
Fourniture et mise en œuvre d'enrobé à chaud (m²)	360	16,55 €	5 958,00 €
Fourniture et pose d'un géotextile (m²)	400	1,30 €	520,00 €
Fourniture et mise en œuvre de GNT B calcaire (m²)	400	4,75 €	1 900,00 €
Signalisation verticale (u)	9	250,00 €	2 250,00 €
Réalisation d'un plateau surélevé (m²)	185	36,90 €	6 826,50 €
		Montant HT	36 152,50 €
		TVA	7 085,89 €
		Montant TTC	43 238,39 €